

工程预算书

建设单位： 莆田市城厢区华亭镇后塘村民委员会

工程名称： 后塘村农旅生态游工程-变更增加

工程编号： _____

建筑面积： _____ 平方米

工程造价： _____ 378436 元

经济指标： _____ 元/平方米

编制人： _____


编制人证书编号： _____

审核人： _____

审核人证书编号： _____

编制单位： _____

编制日期： _____



工程项目造价汇总表

工程名称:后塘村农旅生态游工程

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: 安全文明施工费 (元)
1	变更增加	378436.00	22022.00
合 计		378436.00	22022.00

单项工程造价汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中： 安全文明施工费 (元)
1	园林绿化工程	378436.00	22022.00
合 计		378436.00	22022.00

单位工程造价汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加 园林绿化工程

第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)
1	分部分项工程费	614842.00
1.1	暂列金	
1.2	签证单001, 护栏标准段详图	75778.00
1.3	签证单001, 水景详图	-24690.00
1.4	签证单001, 栈道一详图	18430.00
1.5	签证单001, 栈道二详图	19860.00
1.6	签证单001, 吊桥木平台详图	14008.00
1.7	签证单002	348887.00
1.8	签证单003	255926.00
1.9	签证单004	134102.00
1.10	签证单005甩项部分	-227459.00
2	措施项目费	65198.00
2.1	总价措施项目费	27399.00
2.1.1	安全文明施工费	22022.00
2.1.2	其他总价措施费	3198.00
2.1.3	施工扬尘防治措施费	2179.00
2.2	单价措施项目费	37799.00
3	其他项目费	-250000.00
3.1	暂列金额	-250000.00
3.2	专业工程暂估价	
3.3	总承包服务费	
5	下浮12%	-51604.00
合 计=1+2+3+5		378436.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
园林绿化工程							
暂列金							
签证单001，护栏标准段详图							
		地块一，塑胶平台上面原旧挡墙新增0.3m高0.5m宽混凝土压顶					
1	010507005009	压顶	(1)断面尺寸:500*300 (2)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (3)混凝土强度等级:C30	m3	3.537	785.30	2777.61
		原挡墙及新建挡墙压顶成品护栏，共计42.5m，新增25.6米					
2	01B173	新建护栏	(1)新建护栏	m	25.600	588.70	15070.72
		挡墙变更增加					
3	050202001005	石(卵石)砌驳岸	(1)石料种类、规格:条石 (2)勾缝要求:1:3水泥砂浆填缝 (3)素土夯实 (4)1~4mm砂砾	m3	50.916	979.80	49887.50
4	01B211	新建护栏	(1)新建护栏	m	13.661	588.70	8042.23
签证单001，水景详图							
		签证单001第2点					
5	050201001011	园路	(1)原68.5米护栏位置 (2)路面厚度、宽度、材料种类:粒径10-15白色洗米石 (3)砂浆强度等级:10厚益胶泥结合层	m2	54.322	86.96	4723.84
6	01B091	浮动平台	(1)浮动平台、配套金属柱	套	-1.000	11000.00	-11000.00
7	01B212	新建护栏	(1)新建护栏	m	-18.000	588.70	-10596.60
8	050102015004	挂网	(1)种类:防护金属网	m2	-47.880	32.96	-1578.12
9	011502001002	金属装饰线	(1)线条材料品种、规格、颜色:金属装饰线	m	-100.000	27.51	-2751.00
10	050102015005	挂网	(1)种类:防护网	m2	-105.823	32.96	-3487.93
签证单001，栈道一详图							
		基础增加，立柱规格变大					
		扣减原有					
11	010502001015	矩形柱	(1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C	m3	-1.242	604.80	-751.16

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			30				
12	010505001011	有梁板	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	-3.141	591.31	-1857.30
13	010515003007	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:(内配单层双向Φ12@200)	t	-0.157	6088.73	-955.93
14	011201004005	立面砂浆找平层	(1)基层类型:柱面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	-17.741	63.93	-1134.18
15	011406001019	抹灰面油漆涂料	(1)部位:矩形柱 (2)基层类型:抹灰面 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆	m2	-17.741	149.98	-2660.80
16	011101006015	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	-35.300	21.83	-770.60
17	011101006016	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	-35.300	21.83	-770.60
		变更后					
18	040901008001	植筋		根	81.000	13.73	1112.13
19	040901001003	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:圆钢Φ6	t	0.001	6130.51	6.13
20	040901001004	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ8	t	0.432	5034.14	2174.75
21	040901001005	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ12	t	0.309	4931.40	1523.80
22	040901001006	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ14	t	0.164	4851.76	795.69
23	040901001007	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ16	t	0.905	4819.66	4361.79
24	010516006001	电渣压力焊接		个	72.000	6.04	434.88
25	010501003005	独立基础	(1)C30	m3	2.916	583.48	1701.43
26	010503001004	基础梁	(1)C30	m3	1.261	589.76	743.69
27	010502001016	矩形柱	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	2.131	604.80	1288.83
28	010505001012	有梁板	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	3.627	591.31	2144.68

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
29	011201004006	立面砂浆找平层	(1)基层类型:柱面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	46.922	63.93	2999.72
30	011406001020	抹灰面油漆涂料	(1)部位:矩形柱 (2)基层类型:抹灰面 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆	m ²	46.922	149.98	7037.36
31	011101006017	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	46.090	21.83	1006.14
签证单001, 栈道二详图							
		基础增加, 立柱规格变大					
		扣减原有					
32	010502001017	矩形柱	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	-2.052	604.80	-1241.05
33	010505001013	有梁板	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制, 泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m ³	-4.533	591.31	-2680.41
34	010515003008	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:(内配单层双向Φ12@200)	t	-0.160	6088.73	-974.20
35	011201004007	立面砂浆找平层	(1)基层类型:柱面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	-27.360	63.93	-1749.12
36	011406001021	抹灰面油漆涂料	(1)部位:矩形柱 (2)基层类型:抹灰面 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆	m ²	-27.360	149.98	-4103.45
37	011101006018	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	-18.000	21.83	-392.94
38	011101006019	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	-18.000	21.83	-392.94
		变更后					
39	040901008002	植筋		根	63.000	13.73	864.99
40	040901001008	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:圆钢Φ6	t	0.001	6130.51	6.13
41	040901001009	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400E Φ8	t	0.523	5034.14	2632.86
42	040901001010	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400E Φ12	t	0.312	4931.40	1538.60

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
43	040901001011	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400E Φ 14	t	0.364	4851.76	1766.04
44	040901001012	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400E Φ 16	t	1.115	4819.66	5373.92
45	010516006002	电渣压力焊接		个	96.000	6.04	579.84
46	010501003006	独立基础	(1)C30	m3	3.708	583.48	2163.54
47	010503001005	基础梁	(1)C30	m3	1.389	589.76	819.18
48	010502001018	矩形柱	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	2.880	604.80	1741.82
49	010505001014	有梁板	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	3.933	591.31	2325.62
50	011201004008	立面砂浆找平层	(1)基层类型:柱面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	49.140	63.93	3141.52
51	011406001022	抹灰面油漆涂料	(1)部位:矩形柱 (2)基层类型:抹灰面 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆	m2	49.140	149.98	7370.02
52	011101006020	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	49.012	21.83	1069.93
签证单001, 吊桥木平台详图							
		新建吊桥					
53	010502001051	矩形柱	(1)新增吊桥 (2)C30混凝土立柱	m3	0.832	574.99	478.39
54	040901001087	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400E Φ 8	t	0.009	5034.14	45.31
55	040901001088	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400 Φ 18	t	0.173	4819.66	833.80
		吊桥新增基础					
		扣减原有					
56	010502001019	矩形柱	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	-0.866	604.80	-523.76
57	010505001015	有梁板	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土	m3	-1.958	591.31	-1157.78

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)混凝土强度等级:C30				
58	010515003010	钢筋网片	(1)钢筋种类、规格:(内配单层双向Φ12@200)	t	-0.091	6088.73	-554.07
59	011201004009	立面砂浆找平层	(1)基层类型:柱面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	-12.365	63.93	-790.49
60	011406001023	抹灰面油漆涂料	(1)部位:矩形柱 (2)基层类型:抹灰面 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆	m2	-12.365	149.98	-1854.50
61	011101006021	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	-10.214	21.83	-222.97
62	011101006022	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	-10.214	21.83	-222.97
		变更后					
63	040901008003	植筋		根	36.000	13.73	494.28
64	040901001013	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:圆钢Φ6	t	0.002	6130.51	12.26
65	040901001014	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ8	t	0.248	5034.14	1248.47
66	040901001015	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ12	t	0.169	4931.40	833.41
67	040901001016	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ14	t	0.071	4851.76	344.47
68	040901001017	现浇构件钢筋	(1)钢筋规格:HRB400EΦ16	t	0.481	4819.66	2318.26
69	010516006003	电渣压力焊接		个	32.000	6.04	193.28
70	010501003007	独立基础	(1)C30	m3	1.296	583.48	756.19
71	010503001006	基础梁	(1)C30	m3	0.712	589.76	419.91
72	010502001020	矩形柱	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	1.600	604.80	967.68
73	010505001016	有梁板	(1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):商品泵送混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	1.906	591.31	1127.04
74	011201004010	立面砂浆找平层	(1)基层类型:柱面 (2)找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.742	63.93	2604.64
75	011406001024	抹灰面油漆涂料	(1)部位:矩形柱	m2	40.742	149.98	6110.49

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)基层类型:抹灰面 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆				
76	011101006023	平面砂浆找平层	(1)找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	25.060	21.83	547.06
签证单002							
		签证单002第1点					
77	040303001002	混凝土垫层	(1)C15素混凝土垫层	m3	10.500	531.23	5577.92
78	040303002010	混凝土基础	(1)广告字体混凝土基础 (2)C30	m3	52.500	593.21	31143.53
79	010515001014	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ16	t	5.644	5138.19	28999.94
		36个字按图纸及建设单位要求做完后,全部移拉至半山腰,基础做了两次					
80	040303001003	混凝土垫层	(1)C15素混凝土垫层	m3	7.740	531.23	4111.72
81	040303002011	混凝土基础	(1)广告字体混凝土基础 (2)C30	m3	38.700	593.21	22957.23
		只有36字的重复做基础,7个字的没有					
82	010515001015	现浇构件钢筋	(1)HRB400EΦ16	t	4.160	5138.19	21374.87
		金属字变更为36个大字					
83	011508004009	金属字	(1)铸字材料品种、颜色:金属字	个	-20.000	807.45	-16149.00
84	011508004010	金属字	(1)36个金属大字 (2)含金属骨架及安装费 (3)1.5*1.5	个	36.000	3500.00	126000.00
85	011508004011	金属字	(1)7个发光金属大字 (2)含金属骨架及安装费 (3)2.4*2.4	个 (套)	7.000	4500.00	31500.00
		签证单002第2点					
		富贵茶亭					
86	040303002012	混凝土基础	(1)C30混凝土基础	m3	4.155	589.72	2450.29
87	040901001026	现浇构件钢筋	(1)HRB400Φ12	t	0.328	4931.40	1617.50
		签证单002第3点					
88	040203009004	弹性面层	(1)10mmEPDM塑料颗粒面层+15mmEPDM颗粒弹性层 (2)0.3mm厚PVC防水膜 (3)100厚C20混凝土结构层 (4)150厚碎石灌砂层 (5)素土夯实,夯实度	m2	89.457	424.89	38009.38

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			≥95%				
89	011107001001	石材台阶面	(1)新增台阶面花岗岩面层	m2	13.500	330.17	4457.30
		签证单002第4点					
		1140米竹栅栏增加镀锌方管					
90	010606001002	钢支撑、钢拉条		t	5.129	9131.71	46836.54
签证单003							
		签证单003第1点					
91	040303002036	混凝土基础	(1)9.5m、24m拦水坝 (2)C20埋石混凝土	m3	86.070	612.68	52733.37
92	011406001055	抹灰面油漆涂料	(1)基层类型: (2)油漆涂料品种、遍数(或厚度):木色外墙漆,底漆一遍	m2	45.866	140.88	6461.60
		签证单003第2点					
93	050201001012	园路	(1)垫层厚度、宽度、材料种类:园路路基整理路床 (2)路面厚度、宽度、材料种类:厚8cm嵌草砖 (3)砂浆强度等级:干硬性水泥砂浆 (4)铺植草皮	m2	1184.450	133.92	158621.54
		签证单003第3点					
		地块二,台阶及栏杆详图的3.6米栏杆位置新增C20埋石混凝土挡墙					
94	040303015004	混凝土挡墙墙身	(1)混凝土强度等级:C30混凝土	m3	10.962	734.29	8049.29
95	011406001057	抹灰面油漆涂料	(1)部位:挡墙面 (2)基层类型:混凝土面层 (3)油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆	m2	6.090	149.98	913.38
		签证单003第4点					
		地块二,新增3.3米护栏					
96	01B193	新建护栏	(1)新建护栏	m	3.300	588.70	1942.71
		签证单003第5点					
		旧栈道重新刷漆,做法参考本项目其他栈道刷漆					
97	011403001008	木扶手油漆	(1)油漆品种、遍数:耐候清漆两底三面	m	383.340	14.46	5543.10
98	011404014011	木地板油漆	(1)油漆品种、遍数:耐候清漆两底三面	m2	287.505	23.51	6759.24
99	05BC004	两个亭子重新刷漆		个	2.000	4000.00	8000.00

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
		签证单003第6点					
100	011406001056	抹灰面油漆涂料	(1) 部位:台阶地面及侧面 (2) 基层类型:混凝土面层 (3) 油漆涂料品种、遍数(或厚度):底漆一遍木色外墙漆	m ²	46.016	149.98	6901.48
签证单004							
		签证单004第1点					
101	040803001043	电缆	(1) 材质:铜芯 (2) 规格:YJV-3*4 (3) 名称:电力电缆 (4) 敷设方式、部位:埋地管内敷设	m	877.480	26.52	23270.77
102	040803001044	电缆	(1) 材质:铜芯 (2) 规格:YJV-3*6 (3) 名称:电力电缆 (4) 敷设方式、部位:埋地管内敷设	m	123.310	29.11	3589.55
103	040804001043	配管	(1) 材质:塑料管 (2) 规格:PE25 (3) 名称:电缆保护管 (4) 配置形式:埋地	m	868.480	14.31	12427.95
104	040804001044	配管	(1) 材质:塑料管 (2) 规格:PE32 (3) 名称:电缆保护管 (4) 配置形式:埋地	m	121.810	17.69	2154.82
105	040805004005	景观照明灯	(1) 10W/m, DC24v (2) 灯带	m	1066.360	62.12	66242.28
106	030404019028	控制开关	(1) 防水开关 (2) 400W, AC220V/DC24V	个	3.000	384.05	1152.15
107	030404019029	控制开关	(1) 防水开关 (2) 300W, AC220V/DC24V	个	25.000	361.49	9037.25
108	030404019030	控制开关	(1) 防水开关 (2) 200W, AC220V/DC24V	个	6.000	336.42	2018.52
		签证单004第2点					
		沙坑位置新增排水管					
109	040501004014	塑料管	(1) Φ110PVC-U排水管	m	69.940	26.44	1849.21
		签证单004第3点					
110	011403001009	木扶手油漆	(1) 油漆品种、遍数:耐候清漆两底三面	m	13.100	14.46	189.43
111	011503002014	硬木扶手、栏杆、栏板	(1) 扶手材料种类、规格:120*80防腐山樟木面抛光	m	7.000	645.83	4520.81
112	011503002015	硬木扶手、栏杆、栏板	(1) 扶手材料种类、规格:150*80防腐山樟木扶手面抛	m	7.000	730.30	5112.10

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
113	011404007008	其他木材面	(1)油漆品种、遍数：耐候清漆两底三面	m2	6.060	38.13	231.07
114	010704005011	木墙面板	(1)面板种类及规格：100*30厚防腐山樟木板面	m2	1.470	224.94	330.66
115	050304004006	木花架柱、梁	(1)木材种类：150*150防腐山樟木	m3	0.234	8441.39	1975.29
签证单005甩项部分							
		甩项					
116	01B203	声音互动设施	(1)声音互动设施	个	-1.000	17500.00	-17500.00
117	01B204	手拍鼓	(1)手拍鼓	个	-1.000	4700.00	-4700.00
118	01B205	果实摇铃	(1)果实摇铃	个	-1.000	8000.00	-8000.00
119	01B206	敲击管	(1)敲击管	个	-1.000	5800.00	-5800.00
120	01B207	石子雨声器	(1)石子雨声器	个	-1.000	6200.00	-6200.00
121	01B208	“厚糖之音”敲击琴	(1)“厚糖之音”敲击琴	个	-1.000	15000.00	-15000.00
122	01B209	花之呼吸木花架	(1)花之呼吸木花架	个	-1.000	12500.00	-12500.00
123	01B210	攀爬设备	(1)攀爬设备	套	-1.000	6800.00	-6800.00
		绿化种植					
124	050102007093	栽植色带	(1)养护期：一年（成活养护6个月，日常养护6个月） (2)单位面积株数：64株/m2 (3)苗木、花卉种类：银叶菊 (4)株高或蓬径：高度0.3-0.6，冠幅0.4， (5)基肥：3kg/m2	m2	-1.500	571.54	-857.31
125	050102007094	栽植色带	(1)养护期：一年（成活养护6个月，日常养护6个月） (2)单位面积株数：64株/m2 (3)苗木、花卉种类：薄荷 (4)株高或蓬径：高度0.3-0.6 (5)基肥：3kg/m2	m2	-0.100	235.70	-23.57
126	050102007095	栽植色带	(1)养护期：一年（成活养护6个月，日常养护6个月） (2)单位面积株数：64株/m2 (3)苗木、花卉种类：绵毛水苏 (4)株高或蓬径：高度0.4-0.6，冠幅0.4， (5)基肥：3kg/m2	m2	-0.100	154.70	-15.47
127	050102007096	栽植色带	(1)养护期：一年（成活养护6个月，日常养	m2	-0.500	847.12	-423.56

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:狐尾天门冬 (4)株高或蓬径:高度0.6-0.9,冠幅0.5, (5)基肥:3kg/m2				
128	050102007097	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:佛甲草 (4)株高或蓬径:高度0.1-0.15,冠幅0.2, (5)基肥:3kg/m2	m2	-1.300	175.39	-228.01
129	050102007098	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:细叶针茅 (4)株高或蓬径:高度0.6-0.9,冠幅0.4, (5)基肥:3kg/m2	m2	-0.700	193.66	-135.56
130	050102007099	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:狼尾草 (4)株高或蓬径:高度1-1.5,冠幅0.6, (5)基肥:3kg/m2	m2	-12.600	440.05	-5544.63
131	050102007100	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:洋牡丹 (4)株高或蓬径:高度0.3-0.5,冠幅0.25, (5)基肥:3kg/m2	m2	-0.200	87.65	-17.53
132	050102009009	栽植水生植物	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)植物种类:睡莲 (4)基肥:3kg/m2	m2	-38.300	1796.07	-68789.48
133	050102009010	栽植水生植物	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月)	m2	-21.200	154.47	-3274.76

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)单位面积株数:64株/m2 (3)植物种类:菖蒲 (4)株高或蓬径或芽数/株:高度0.6-0.8,冠幅0.3, (5)基肥: 3kg/m2				
134	050102007101	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:黄菖蒲 (4)株高或蓬径:高度0.7-1.0,冠幅0.4, (5)基肥: 3kg/m2	m2	-35.700	154.61	-5519.58
135	050102007102	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:鸢尾 (4)株高或蓬径:高度0.5-0.8,冠幅0.3, (5)基肥: 3kg/m2	m2	-137.900	472.69	-65183.95
136	050102007103	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:蓝花鼠尾草 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6,冠幅0.3, (5)基肥: 3kg/m2	m2	-0.400	376.98	-150.79
137	050102007104	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:三色堇 (4)基肥: 3kg/m2	m2	-0.100	153.10	-15.31
138	050102007105	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:洋甘菊 (4)株高或蓬径:高度0.3-0.6,冠幅0.25, (5)基肥: 3kg/m2	m2	-0.100	650.10	-65.01
139	050102007106	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月)	m2	-0.200	437.50	-87.50

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			(2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:紫苏 (4)株高或蓬径:高度0.6-1.0,冠幅0.3, (5)基肥:3kg/m2				
140	050102007107	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:金盏花 (4)株高或蓬径:高度0.3-0.5,冠幅0.25, (5)基肥:3kg/m2	m2	-0.200	254.70	-50.94
141	050102007108	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:虞美人 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6,冠幅0.2, (5)基肥:3kg/m2	m2	-0.200	102.75	-20.55
142	050102007109	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:小香葱 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6,冠幅0.2, (5)基肥:3kg/m2	m2	-0.100	154.70	-15.47
143	050102007110	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:松果菊 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6,冠幅0.3, (5)基肥:3kg/m2	m2	-0.100	279.50	-27.95
144	050102007111	栽植色带	(1)养护期:一年(成活养护6个月,日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:矾根 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6,冠幅0.3, (5)基肥:3kg/m2	m2	-0.700	159.10	-111.37
145	050102007112	栽植色带	(1)养护期:一年(成	m2	-0.700	152.70	-106.89

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第13页 共13页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
			活养护6个月，日常养护6个月) (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:绣球 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6，冠幅0.3， (5)基肥: 3kg/m2				
146	050102007113	栽植色带	(1)养护期:一年（成活养护6个月，日常养护6个月） (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:迷迭香 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6，冠幅0.2， (5)基肥: 3kg/m2	m2	-0.100	193.70	-19.37
147	050102007114	栽植色带	(1)养护期:一年（成活养护6个月，日常养护6个月） (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:铃兰 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6，冠幅0.3， (5)基肥: 3kg/m2	m2	-0.200	193.65	-38.73
148	050102007115	栽植色带	(1)养护期:一年（成活养护6个月，日常养护6个月） (2)单位面积株数:64株/m2 (3)苗木、花卉种类:鼠尾草 (4)株高或蓬径:高度0.4-0.6，冠幅0.3， (5)基肥: 3kg/m2	m2	-0.900	262.13	-235.92
合 计							614842.58

总价措施项目清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础 (元)	费 率 (%)	金 额 (元)
变更增加				
园林绿化工程				
暂列金				
1	安全文明施工费	0.00	2.97	0.00
2	其他总价措施费	0.00	0.49	0.00
3	施工扬尘防治措施费	0.00	9.9	0.00
签证单001，护栏标准段详图				
1	安全文明施工费	77326.00	2.97	2297.00
2	其他总价措施费	77326.00	0.49	379.00
3	施工扬尘防治措施费	2297.00	9.9	227.00
签证单001，水景详图				
1	安全文明施工费	-24690.00	2.97	-733.00
2	其他总价措施费	-24690.00	0.49	-121.00
3	施工扬尘防治措施费	-733.00	9.9	-73.00
签证单001，栈道一详图				
1	安全文明施工费	18937.00	2.97	562.00
2	其他总价措施费	18937.00	0.49	93.00
3	施工扬尘防治措施费	562.00	9.9	56.00
签证单001，栈道二详图				
1	安全文明施工费	19936.00	2.97	592.00
2	其他总价措施费	19936.00	0.49	98.00
3	施工扬尘防治措施费	592.00	9.9	59.00
签证单001，吊桥木平台详图				
1	安全文明施工费	15927.00	2.97	473.00
2	其他总价措施费	15927.00	0.49	78.00
3	施工扬尘防治措施费	473.00	9.9	47.00
签证单002				
1	安全文明施工费	382636.00	2.97	11364.00
2	其他总价措施费	382636.00	0.49	1875.00
3	施工扬尘防治措施费	11364.00	9.9	1125.00
签证单003				
1	安全文明施工费	255926.00	2.97	7601.00
2	其他总价措施费	255926.00	0.49	1254.00
3	施工扬尘防治措施费	7601.00	9.9	752.00
签证单004				
1	安全文明施工费	134102.00	2.97	3983.00
2	其他总价措施费	134102.00	0.49	657.00
3	施工扬尘防治措施费	3983.00	9.9	394.00
签证单005甩项部分				
1	安全文明施工费	-227459.00	1.81	-4117.00
2	其他总价措施费	-227459.00	0.49	-1115.00
3	施工扬尘防治措施费	-4117.00	9.9	-408.00
合 计				27399.00

单价措施项目清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
园林绿化工程							
暂列金							
签证单001，护栏标准段详图							
		新增0.3m高0.5m宽混凝土压顶					
1	011702025014	其他现浇构件模板	(1) 构件类型:矩形	m2	20.736	74.63	1547.53
签证单001，水景详图							
签证单001，栈道一详图							
		扣减原有					
2	011702002015	柱模板	(1) 支撑高度:3.6m以内 (2) 构件形状:矩形 (3) 止水措施:拉杆螺栓	m2	-17.741	85.27	-1512.78
3	011702014005	有梁板模板	(1) 支撑高度:3.6m以内 (2) 止水措施:拉杆螺栓	m2	-46.414	98.75	-4583.38
		变更后					
4	011702001006	基础模板	(1) 基础类型:(独立基础)	m2	10.967	77.85	853.78
5	011702005004	基础梁模板	(1) 基础梁模板	m2	12.654	67.44	853.39
6	011702002014	柱模板	(1) 支撑高度:3.6m以内 (2) 构件形状:矩形 (3) 止水措施:拉杆螺栓	m2	18.233	85.27	1554.73
7	011702014004	有梁板模板	(1) 支撑高度:3.6m以内 (2) 止水措施:拉杆螺栓	m2	33.837	98.75	3341.40
签证单001，栈道二详图							
		扣减原有					
8	011702002016	柱模板	(1) 支撑高度:3.6m以内 (2) 构件形状:矩形 (3) 止水措施:拉杆螺栓	m2	-27.360	85.27	-2332.99
9	011702014006	有梁板模板	(1) 支撑高度:3.6m以内 (2) 止水措施:拉杆螺栓	m2	-52.164	98.75	-5151.20
		变更后					
10	011702001007	基础模板	(1) 基础类型:(独立基础)	m2	11.430	77.85	889.83
11	011702005005	基础梁模板	(1) 构件形状:基础梁模板	m2	13.885	67.44	936.40
12	011702002017	柱模板	(1) 支撑高度:3.6m以内 (2) 构件形状:矩形 (3) 止水措施:拉杆螺栓	m2	24.927	85.27	2125.53

单价措施项目清单与计价表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合价
13	011702014007	有梁板模板	(1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:拉杆螺栓	m2	36.538	98.75	3608.13
签证单001, 吊桥木平台详图							
		新建吊桥					
14	011702002051	柱模板	(1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:拉杆螺栓	m2	8.320	85.27	709.45
		扣减原有					
15	011702002018	柱模板	(1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:拉杆螺栓	m2	-12.365	85.27	-1054.36
16	011702014008	有梁板模板	(1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:拉杆螺栓	m2	-23.381	98.75	-2308.87
		变更后					
17	011702001008	基础模板	(1)基础类型:(独立基础)	m2	4.956	77.85	385.82
18	011702005006	基础梁模板	(1)构件形状:基础梁模板	m2	7.122	67.44	480.31
19	011702002019	柱模板	(1)支撑高度:3.6m以内 (2)构件形状:矩形 (3)止水措施:拉杆螺栓	m2	23.104	85.27	1970.08
20	011702014009	有梁板模板	(1)支撑高度:3.6m以内 (2)止水措施:拉杆螺栓	m2	17.586	98.75	1736.62
签证单002							
		富贵茶亭					
21	011702001009	基础模板		m2			
22	050407001003	二次搬运	(1)搬运内容:材料搬运 (2)石材、钢筋、水泥、涂料	项	1.000	33748.68	33748.68
签证单003							
签证单004							
签证单005甩项部分							
合 计							37798.10

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第1页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
一		人工					0
1	00010040	定额人工费		元			182569.24
二		材料					
1	01010240	螺纹钢	HRB400 Φ 12	t	0.841	3123.000	2627.57
2	01010250	螺纹钢	HRB400 Φ 14	t	0.452	3061.000	1384.80
3	01010260	螺纹钢	HRB400 Φ 16	t	1.660	3036.000	5039.27
4	01010270	螺纹钢	HRB400 Φ 18	t	0.180	3036.000	546.24
5	01010330	螺纹钢	HRB400E Φ 12	t	-0.099	3123.000	-308.80
6	01010340	螺纹钢	HRB400E Φ 14	t	0.171	3061.000	522.08
7	01010350	螺纹钢	HRB400E Φ 16	t	10.990	3036.000	33366.55
8	01010580	线材	HRB400E Φ 6	t		3486.000	
9	01010590	线材	HRB400E Φ 8	t	1.260	3203.000	4037.32
10	01030090	镀锌铁丝	12#	kg	5.778	7.940	45.88
11	01030110	镀锌铁丝	16#	kg	0.035	8.340	0.30
12	01030140	镀锌铁丝	22#	kg	53.812	9.270	498.84
13	01090240	圆钢	Φ 6	t	0.004	3371.000	13.75
14	01530001	封铅		kg	10.208	11.750	119.94
15	01610250	铁件	综合	kg	39.772	5.575	221.73
16	02070240	橡胶垫	δ 2	m2	0.701	3.420	2.40
17	02190180	塑料台		个	35.700	1.450	51.77
18	02270060	清洁棉布		kg	5.004	13.390	67.00
19	02270100	土工布		m2	0.360	4.600	1.65
20	02270110	土工布	300G	m2	124.111	4.870	604.42
21	03010260	镀锌铆钉	M4	kg	0.009	9.600	0.08
22	03010440	铁钉		kg	0.232	9.930	2.30
23	03010550	圆钉		kg	4.459	9.930	44.28
24	03010640	木螺钉	M2-4×6-65	个	142.800	0.060	8.57
25	03010950	镀锌自攻螺钉	Φ 4~6×10~16	个	1770.158	0.030	53.10
26	03010960	镀锌自攻螺钉	Φ 4-6×20-35	个		0.040	
27	03013660	镀锌六角带帽螺栓	M8×75	套	306.242	0.350	107.18
28	03014950	拉杆螺栓		kg	1.319	8.370	11.04
29	03015450	膨胀螺栓	M8	套		0.630	
30	03015610	膨胀螺栓	M10×80	套	16.013	0.770	12.33
31	03130370	电焊条	结422 Φ 3.2	kg	60.512	6.860	415.12
32	03130620	焊剂		kg	3.240	4.890	15.84
33	03130790	冲击钻头	Φ 6~8	个	0.238	5.130	1.22
34	03130840	冲击钻头	Φ 10	个		6.550	
35	03130970	合金钢钻头	Φ 10	个	16.013	3.660	58.61
36	03131120	钢锯条		根	9.903	0.230	2.28

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第2页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
37	03131360	塑料胀管	Φ6-8	个	37.400	0.040	1.50
38	03131970	低合金钢焊条	E43系列	kg	52.942	13.820	731.65
39	03210390	防护网		m2	-161.388	20.000	-3227.76
40	04010001	水泥	32.5	kg	978.703	0.380	371.91
41	04010020	白水泥		kg	2.700	0.660	1.78
42	04010170	散装水泥	42.5	kg	71401.507	0.398	28417.80
43	04030120	中(细)砂	损耗2%+膨胀1.18	m3	1.995	205.920	410.75
44	04030170	机制砂		m3	4.927	145.130	715.12
45	04030200	天然中砂		m3	0.740	205.920	152.30
46	04030230	净干砂(机制砂)		m3	166.173	145.130	24116.66
47	04050010	本色卵石		t	3.151	73.710	232.24
48	04050020	白色洗米石	10-15	kg	0.761	0.290	0.22
49	04050200	碎石	Φ5-10 (细石)	m3		123.550	
50	04050230	碎石	Φ5-25	m3	129.534	113.750	14734.54
51	04050240	碎石	Φ5-31.5	m3	19.876	113.750	2260.92
52	04050250	碎石	Φ5-40	m3	11.497	113.750	1307.83
53	04050290	碎石	Φ20-40	m3		107.860	
54	04090030	粉煤灰	II级	kg	14751.618	0.180	2655.29
55	04110200	片石		m3	13.943	89.770	1251.69
56	04110230	条石		m3	60.081	357.120	21456.08
57	04130460	植草砖	80厚	m2	1208.139	40.590	49038.36
58	04270100	混凝土内撑条	20mm×25mm	m	19.305	0.990	19.11
59	05030130	防腐木		m3	0.278	4726.000	1311.58
60	05030220	松木锯材		m3	0.886	1379.000	1222.44
61	05130020	山樟木板	100*30厚	m2	1.514	155.000	234.69
62	08030090	磨光花岗岩板	10厚	m2	6.885	66.370	456.96
63	08030110	磨光花岗岩板	20厚	m2	14.688	93.810	1377.88
64	10130120	镀锌槽型吊码	单边 δ=3	个		3.980	
65	12030550	不锈钢槽线	20×20×20×1.0	m	-106.000	15.190	-1610.14
66	12210070	山樟木	150*80	m	34.272	70.200	2405.89
67	12210070	山樟木	120*80	m	34.272	56.160	1924.72
68	12230001	白桦木扶手		m	14.280	35.840	511.80
69	12390250	钛金字	1.5m2以内	个	-20.200	534.190	-10790.64
70	13010070	耐候清漆		kg	40.510	12.480	505.57
71	13010160	酚醛调和漆		kg	1.093	11.970	13.08
72	13010330	耐候清漆		kg	8.682	22.300	193.61
73	13010550	醇酸调和漆	各色	kg	0.028	10.800	0.30

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第3页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
74	13010620	聚酯底漆		kg	6.819	16.240	110.74
75	13010630	聚酯色漆		kg		19.940	
76	13010640	丙烯酸聚氨酯底漆		kg	3.711	19.630	72.84
77	13010650	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	7.361	20.000	147.23
78	13050220	沥青绝缘漆		kg	1.001	13.180	13.19
79	13070110	聚酯透明腻子		kg	3.687	20.350	75.03
80	13090010	氟碳金属面漆		kg	31.331	57.370	1797.44
81	13090070	氟碳漆用光面腻子粉		kg	361.925	3.050	1103.87
82	13090080	氟碳罩面清漆		kg	10.834	66.370	719.03
83	13090090	氟碳漆用抗裂腻子粉		kg	505.546	3.150	1592.47
84	13350210	模板嵌缝料		kg	9.829	4.000	39.32
85	13410030	嵌缝料		kg	0.386	4.470	1.72
86	14030050	汽油	90#	kg	7.506	6.160	46.24
87	14050060	油漆溶剂油		kg	19.283	7.260	139.99
88	14070240	清油		kg	3.037	11.790	35.81
89	14070290	熟桐油		kg	5.219	3.310	17.28
90	14330190	硬脂酸	一级	kg	0.500	7.790	3.90
91	14350200	氟碳漆专用稀释剂		kg	8.493	14.650	124.42
92	14350210	氟碳专用固化剂		kg	2.784	24.780	68.98
93	14350320	聚氨酯固化剂		kg	7.731	15.930	123.15
94	14350570	脱模剂		kg	17.082	2.920	49.88
95	14350690	药剂		kg	-14.353	21.450	-307.88
96	14351010	高级聚酯漆稀释剂		kg	15.659	12.020	188.23
97	14351020	丙烯酸聚氨酯稀释剂		kg	6.531	12.200	79.68
98	14351030	丙烯酸聚氨酯固化剂		kg	1.945	13.520	26.29
99	14351100	减水剂	WR-S	kg	852.200	3.570	3042.35
100	14410790	植筋胶		kg	8.309	17.570	145.99
101	15010510	橡胶石棉垫圈	δ 4	kg	1.620	5.730	9.28
102	17030001	镀锌钢管		kg	5488.030	4.256	23357.06
103	17250860	塑料管	PE32	m	129.630	7.250	939.82
104	17250860	塑料管	PE25	m	924.236	4.680	4325.43
105	17251260	硬聚氯乙烯管	Φ 15	m	6.299	2.220	13.98
106	17253710	PVC-U排水管	Φ 110	m	71.339	16.300	1162.82
107	18150490	金属软管接头	DN15	个	1098.351	0.810	889.66
108	18150560	硬塑料管接头	DN32	个	197.563	4.090	808.03
109	25000020	灯带	10W/m, DC24v	套		30.000	
110	25000020	灯带	10W/m, DC24v	m	861.619	30.000	25848.57
111	25000020	成套灯具		套			
112	26050260	防水开关	200W, AC220V/DC24V	个	6.120	260.000	1591.20

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第4页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
113	26050260	防水开关	400W, AC220V/DC24V	个	3.060	298.000	911.88
114	26050260	防水开关	300W, AC220V/DC24V	个	25.500	280.000	7140.00
115	28031940	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5	m	3657.321	1.680	6144.30
116	28110020	铜芯电力电缆	YJV-3×4	m	886.255	10.760	9536.10
117	28110020	铜芯电力电缆	YJV-3×6	m	124.543	12.850	1600.38
118	29060370	金属软管	DN15	m	219.670	1.740	382.23
119	29090180	铜接线端子	20A	个	649.413	1.680	1091.01
120	29090510	塑料接线柱	双线	个	878.681	2.650	2328.50
121	29250020	镀锌电缆吊挂	3.0×50	套	71.156	30.170	2146.78
122	29250090	镀锌电缆卡子	2×35	套	234.185	3.150	737.68
123	32070001	草皮		m2	450.091	7.430	3344.18
124	32270001	肥料		kg	-1458.044	0.440	-641.54
125	33010280	钢支撑		kg	33.658	5.310	178.72
126	34110030	电		kW·h	177.765	0.688	122.28
127	34110080	水		m3	86.046	3.400	292.56
128	34130010	标志牌	塑料扁形	个	60.047	0.880	52.84
129	35010020	组合钢模板		kg	85.591	5.750	492.15
130	35010140	胶合板	18厚、一级、酚醛	m2	32.964	40.910	1348.57
131	35020060	蝴蝶扣		个	3.085	5.310	16.38
132	35020160	钢模板连接件		kg	174.799	5.750	1005.09
133	35030030	固定底座		个.月	-26.059	0.620	-16.16
134	35030050	可调托座		个.月	-26.059	1.150	-29.97
135	35030070	钢管	Φ48×3.5	t.月	0.350	165.490	57.98
136	35030080	钢管	Φ48.3×3.6	t.月	-0.203	165.490	-33.54
137	35030200	扣件		个.月	-23.751	0.400	-9.50
138	49010030	其他材料费		%	1760.819	1.000	1760.82
139	49010040	其他材料费		元	2221.593	1.000	2221.59
140	49010040	其他材料费		元	128165.12	1.000	128165.13
141	49011001	基肥		kg	-762.300	0.880	-670.82
142	49011001	手拍鼓		个	-1.000	4700.000	-4700.00
143	49011001	果实摇铃		个	-1.000	8000.000	-8000.00
144	49011001	敲击管		个	-1.000	5800.000	-5800.00
145	49011001	石子雨声器		个	-1.000	6200.000	-6200.00
146	49011001	“厚糖之音” 敲击琴		个	-1.000	15000.000	-15000.00
147	49011001	新建护栏		m	24.561	588.700	14459.06
148	49011001	浮动平台		套	-1.000	11000.000	-11000.00

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第5页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
149	49011001	攀爬设备		套	-1.000	6800.000	-6800.00
150	49011001	花之呼吸木花架		个	-1.000	12500.000	-12500.00
151	49011001	声音互动设施		个	-1.000	17500.000	-17500.00
152	49011002	银叶菊		株	-96.000	6.830	-655.68
153	49011003	薄荷		株	-6.400	2.560	-16.38
154	49011004	绵毛水苏		株	-6.400	1.500	-9.60
155	49011005	狐尾天门冬		株	-32.000	10.300	-329.60
156	49011006	佛甲草		株	-83.200	1.800	-149.76
157	49011007	细叶针茅		株	-44.800	2.000	-89.60
158	49011008	狼尾草		株	-806.400	5.130	-4136.83
159	49011009	洋牡丹		株	-12.800	0.680	-8.70
160	49011010	睡莲		株	-2451.200	22.120	-54220.54
161	49011010	10mmEPDM塑料颗粒面层 +15mmEPDM颗粒弹性层		m²	89.457	255.000	22811.54
162	49011011	菖蒲		株	-1356.800	1.240	-1682.43
163	49011012	黄菖蒲		株	-2284.800	1.500	-3427.20
164	49011013	鸢尾		株	-8825.600	5.560	-49070.34
165	49011014	蓝花鼠尾草		株	-25.600	4.350	-111.36
166	49011015	三色堇		株	-6.400	1.500	-9.60
167	49011016	洋甘菊		株	-6.400	7.800	-49.92
168	49011017	紫苏		株	-12.800	5.100	-65.28
169	49011018	金盏花		株	-12.800	2.800	-35.84
170	49011019	虞美人		株	-12.800	0.850	-10.88
171	49011020	小香葱		株	-6.400	1.500	-9.60
172	49011021	松果菊		株	-6.400	3.090	-19.78
173	49011022	矾根		株	-44.800	1.560	-69.89
174	49011023	绣球		株	-44.800	1.490	-66.75
175	49011024	迷迭香		株	-6.400	2.000	-12.80
176	49011025	铃兰		株	-12.800	2.000	-25.60
177	49011026	鼠尾草		株	-57.600	2.880	-165.89
178	80010020	水泥砂浆	1:2(32.5)	m3		401.526	
179	80010030	10厚益胶泥结合层	1:2.5(32.5)	m3	1.956	395.358	773.16
180	80010340	干硬性水泥砂浆	1:3	m3	68.343	482.190	32954.20
181	80010360	现拌砌筑砂浆	M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm	m3	0.405	227.610	92.18
182	80010500	现拌抹灰砂浆	1:3 M30(42.5) 砂子 4.75mm 稠度50~70mm	m3	18.553	324.918	6028.26

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第6页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
183	80010700	预拌同配比砂浆	C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.025	324.828	8.19
184	80010700	预拌同配比砂浆	C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.074	282.126	20.95
185	80110110	素水泥浆		m3	0.020	571.780	11.51
186	80213525	预拌非泵送普通混凝土	C20(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	9.080	379.680	3447.57
187	80213535	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm	m3	93.383	410.420	38326.30
188	80213585	预拌非泵送普通混凝土	C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm	m3	18.916	407.630	7710.78
189	80213670	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C15(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m3	18.514	391.790	7253.44
190	80213675	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C20(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m3	78.647	405.770	31912.72
191	80213685	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm	m3	2.234	436.510	974.98
192	80213765	预拌泵送普通混凝土	泵送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160-200mm	m3	11.395	433.710	4942.05
193	80270150	透水水泥混凝土	C20(42.5)	m3		447.150	
三		设备					
四		施工机具					
1	99050010	电动滚筒式混凝土搅拌机	出料容量400L	台班		256.999	
2	99050210	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.905	165.665	149.94
3	99050880	混凝土抹平机	功率 5.5kW	台班	-0.002	22.434	-0.04
4	99070520	载货汽车	装载质量5t	台班	0.100	532.767	53.32
5	99070530	载货汽车	装载质量6t	台班	0.100	551.951	55.07
6	99070540	载货汽车	装载质量8t	台班	-0.257	610.077	-156.71
7	99090310	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.100	832.072	83.27
8	99091170	电动卷扬机	单筒慢速 牵引力50kN	台班	0.001	172.322	0.22
9	99130220	手扶振动压实机	工作质量1t	台班	0.152	66.853	10.17
10	99130280	电动夯实机	夯击能力20~62N.m	台班	1.251	27.160	33.97
11	99170010	钢筋调直机	直径40mm	台班	-0.094	28.860	-2.71
12	99170020	钢筋切断机	直径40mm	台班	1.492	39.723	59.28
13	99170040	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	3.210	24.188	77.64
14	99210001	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.430	24.636	10.60
15	99250010	交流弧焊机	容量30kVA	台班	2.802	89.460	250.62
16	99250110	直流弧焊机	容量 32kV·A	台班	4.412	86.274	380.62
17	99250150	对焊机	容量75kVA	台班	1.583	105.796	167.44
18	99250310	电渣焊机	电流1000A	台班	1.200	155.661	186.79
19	99250355	点焊机	容量75kV·A	台班	-0.437	130.227	-56.85

人工、材料设备、机械汇总表

工程名称：后塘村农旅生态游工程 变更增加

第7页 共7页

序号	工料机编码	工料机名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
20	99310030	洒水车	罐容量4000L	台班	-0.726	581.485	-422.08
21	99450550	其他机械费		元	3799.665	1.000	3799.67
22	99450790	电焊条烘干箱	容积450×350×450	台班	0.441	16.017	7.07